

単 独

令和6年度 施行

見積用

東 雲 町 地 区 配 水 管 移 設 工 事 工事設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北海道八雲町

積 算 情 報

設	計	書	番	号	
設	計	者	名		
事	務	所	名	八雲町	
適	用	単	価	北海道建設部	
入	札	年	月	日	令和6年5月23日
積	算	基	準	日（適用年月日）	令和6年4月23日
適	用	単	価	石	材
地		区	生	コ	ン
	（ゾーン番号）	合	材		
適	用	工	種		

新工種適用年月日


積算時想定工事(業務)期間	令和6年5月23日	～	令和6年11月29日
		～	

# 工 事 概 要 一 覧 表

事 業 種 別	工 事 箇 所	水 系 ・ 路 河 川 名	橋 梁 名 等

費 目		
-----	--	--

工 事 概 要	No.	当	初	変	更
	1-1	移設工A1	φ 75DCIP (GX-S) L=76.72m		
	1-2	移設工A2	φ 75WPE L=35.69m		
	1-3	移設工A3	φ 75WPE L=199.06m		
	1-4	移設工A4	φ 75WPE L=0.32m		
	1-5	移設工B1	φ 50WPE L=86.18m		
	1-6	移設工B2	φ 50WPE L=1.33m		
	1-7	移設工B3	φ 50WPE L=1.76m		
	1-8	移設工C1	φ 50WPE L=18.20m		
	1-9	移設工C2	φ 50WPE L=17.58m		
	1-10	移設工C3	φ 50DCIP (S50形) L=9.00m		
	1-11	移設工C4	φ 50WPE L=33.99m		
	1-12	移設工C5	φ 50WPE L=30.29m		
	1-13	付帯工	管洗浄・水压試験等・電柱切回し 1 式		
	1-14	給水切替工	φ 40～φ 20PEP 1 式		
	1-15	消火栓切替工	No. 163・No216消火栓 1 式		
	1-16	既設管撤去工	1 式		

## 直接工事費内訳

上段：変更前又は申請時

下段：變更後又は精算時

(単位：円)

[illegible]

運搬費

[illegible][illegible]

## 安全費内訳

工種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前 ・ 申 請 時			変 更 後 ・ 精 算 時			備 考
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
	交通誘導員B		人	70						
	管路布設・撤去	32日×2人	人	64						
	舗装復旧	2日×3人	人	6						
	合 計									
	再 計									

[illegible]