

## 工 事 内 訳 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

(日付間違いにご留意ください)

八雲町長 岩 村 克 詔 様

二海郡八雲町〇〇町〇〇〇番地

株式会社 〇 〇 〇 建設

代表取締役 〇〇 〇〇

印

工事費 ￥ 0,000,000 円

工事価格 ￥ 0,000,000 円

消費税 ￥ 000,000 円

工 事 名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事

工事場所 八雲町〇〇〇地内

(工事名・工事場所の間違いにご留意ください)

					(提出用)
設 計 内 訳 書					
工 事 名    熊 石 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 改 修 工 事					
工 事 費		一金		円也	
工 事 価 格		一金		円也	
消費税相当額		一金		円也	
名	称	数 量	単位	金 額	備 考
直 接 工 事 費					
I 改修工事		1	式		
直接工事費の計					
共 通 費					
I 共通仮設費		1	式		
II 現場管理費		1	式		
III 一般管理費		1	式		
計					
工 事 価 格					
※1 □上記工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担分を含む					
※2 □上記工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担分額    円					
※注 いずれかの□に✓を入れること(※2の場合は金額も入れること)					
消費税等相当額		1	式		
工 事 費					

科目別内訳書

改修工事				(提出用)	
名 称	数	量 単 位	金 額	備 考	
1.直接仮設工事	1.0	式			
2.撤去工事	1.0	式			
3.屋上防水改修工事	1.0	式			
4.浴室サッシ改修工事	1.0	式			
5.浴室トップライトガラス補修工事	1.0	式			
6.食堂トップライトガラス補修工事	1.0	式			
7.車寄せトップライトガラス補修工事	1.0	式			
8.風除室天井パネル補修工事	1.0	式			
9.テラス手摺改修工事	1.0	式			
10左官タイル補修工事	1.0	式			
計					

細目別内訳書

直接工事費						
名	称 摘	要 数	量 単 位	単	価 金	額 備 考
1.直接仮設工事						
養生費	屋上防水改修他	693	m <sup>2</sup>			
外部足場掛け払い	W900 浴槽サッシ改修部 昇降用足場	75.0	m <sup>2</sup>			
トップライト改修用足場		1.0	式			
仮設材運搬費		75.0	m <sup>2</sup>			
整理整頓片付け	屋上防水改修他	693	m <sup>2</sup>			
計						

細目別内訳書

直接工事費													
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2.撤去工事													
食堂テラス手摺り解体撤去				18.0	m								
浴室窓周囲壁ハツリ				15.0	m								
浴室窓サッシ取外し				8.0	ヶ所								
トップライトガラス撤去				10.0	枚								
コンクリート類 集積、積込み		人力		0.5	m³								
内装等材 積込み		人力		4.6	m³								
とりこわし発生材運搬		ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート DID区間無し60.0km以下		0.5	m³								
とりこわし発生材運搬		ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス陶器類 DID区間無し60.0km以下		0.8	m³								
とりこわし発生材運搬		ダンプトラック 2t積級 人力積込 木くず DID区間無し60.0km以下		1.0	m³								
とりこわし発生材運搬		ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず DID区間無し60.0km以下		2.7	m³								
とりこわし発生材運搬		ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック DID区間無し60.0km以下		0.1	m³								
発生材処分		無筋コンクリート		0.3	t								
発生材処分		ガラス陶器類		0.8	t								
発生材処分		木くず		0.4	t								
発生材処分		金属くず		0.9	t								
発生材処分		廃プラスチック		0.1	t								
循環税相当額				2.2	t								
計													

細目別内訳書

直接工事費												
名 称		摘 要	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考	
3.屋上防水改修工事												
【屋根1】												
既設アルミ笠木撤去			116		m							
既設アルミ笠木(柱部)撤去			4.0		ヶ所							
既設アルミ水切 撤去・復旧		再利用	69.1		m							
既設防水押え金物 撤去			69.1		m							
新設 塩化ビニル樹脂系シート防水		t-1.5 平場	615		m <sup>2</sup>							
新設 塩化ビニル樹脂系シート防水		t-1.5 立上・天端	120		m <sup>2</sup>							
アルミ付緩衝フォーム		3.0mm	735		m <sup>2</sup>							
ディスク鋼板			615		m <sup>2</sup>							
立上部積層鋼板			198		m							
端部積層鋼板			116		m							
取合部積層鋼板			75.5		m							
出入隅納め			34.0		ヶ所							
改修用ドレン納め		ストレーナー共	2.0		ヶ所							
シーリング		MS-2 25×10	138		m							
計(屋根1)												
【屋根2】												
既設アルミ笠木撤去			53.2		m							
既設アルミ水切 撤去・復旧		再利用	29.0		m							

細目別内訳書

直接工事費												
名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考					
既設防水押え金物 撤去			29.0	m								
新設 塩化ビニル樹脂系シート防水		t-1.5 平場	78.8	m <sup>2</sup>								
新設 塩化ビニル樹脂系シート防水		t-1.5 立上・天端	46.4	m <sup>2</sup>								
アルミ付緩衝フォーム		3.0mm	125	m <sup>2</sup>								
ディスク鋼板			78.8	m <sup>2</sup>								
立上部積層鋼板			86.7	m								
端部積層鋼板			53.2	m								
取合部積層鋼板			29.0	m								
出入隅納め			12.0	ヶ所								
改修用ドレン納め		ストレーナー共	1.0	ヶ所								
シーリング		MS-2 25×10	58	m								
計(屋根2)												
計(屋根1+2)												

細目別内訳書

直接工事費						
名	称 摘	要 数	量	単 位	単 価	金 額 備 考
4.浴室サッシ改修工事						
沁り出し窓8カ所付FIX8連窓	W9020 H2400-300 カムラッチハンドル仕様	1.0	式			
R付水切り		8.0	ヶ所			
内部アルミ額縁	D210程度	8.0	ヶ所			
複層ガラス	FL3-A6-FL-3	24.0	枚			
飛散防止フィルム		24.0	枚			
内外取合シーリング		47.0	m			
取付施工費		1.0	式			
計						



細目別内訳書

直接工事費						
名	称 摘	要 数	量	単 位	単 価	金 額 備 考
5.浴室トップライトガラス補修工事						
複層ガラス TP-5-A6-TP-5 三角形	W1560 H1290	4.0	枚			
飛散防止フィルム	W1560 H1290	4.0	枚			
施工費		4.0	枚			
取合シーリング		23.7	m			
計						

細目別内訳書

直接工事費						
名	称 摘	要 数	量	単 位	単 価	金 額 備 考
6.食堂トップライトガラス補修工事						
複層 PWH6.8-A6-FL5	W840 H1685	2.0	枚			
飛散防止フィルム	W840 H1685	2.0	枚			
施工費		2.0	枚			
取合シーリング		23.7	m			
計						

細目別内訳書

直接工事費						
名	称 摘	要 数	量	単 位	単 価	金 額 備 考
7.車寄せトップライトガラス補修工事						
網入り磨きガラスヒシ6.8	W1073 H1280	1.0	枚			
施工費		1.0	枚			
取合シーリング		4.7	m			
計						

細目別内訳書

直接工事費						
名	称 摘	要 数	量	単 位	単 価	金 額 備 考
8.風除室天井パネル補修工事						
アルミ樹脂複合板	W920 D970	2.0	枚			
アルミ樹脂複合板	W1760 D970	1.0	枚			
パネル押え縁		9.2	m			
施工費		3.0	枚			
取合シーリング		26.1	m			
計						

細目別内訳書

直接工事費						
名	称 摘	要 数	量	単 位	単 価	金 額 備 考
9.テラス手摺改修工事						
既製2段笠木手摺り	パルターUDフェンス同等品 1750+9670+6240 H900	17.7	m			
	乾式(ブラケット)施工 笠木形状 B型(トラック楕円形)					
取付施工費		17.7	m			
搬入費		1.0	式			
計						

細目別内訳書

直接工事費						
名	称 摘	要 数	量	単 位	単 価	金 額 備 考
10左官タイル補修工事						
浴室窓下立上り台座タイル・ モルタル・ハツリ撤去	W200×H300 既存鉄筋残し	9.0	m			
基礎(サッシ下端)CON 打設手間共	〃	0.7	m <sup>3</sup>			
基礎枠	〃	9.0	m			
三方詰めモルタル		15.0	m			
内外モルタル補修		48.0	m			
タイル補修	100角タイル	7.0	m <sup>2</sup>			
外部塗装補修		1.0	式			
養生・清掃費		15.0	m <sup>2</sup>			
計						