

仕様書

業 務 名 鉛川レクリエーションセンター設備修繕

※ 業務概要 ～ 脱衣室温水管交換
 機械室給湯管交換及び温水貯湯タンク交換
 浴槽オーバーフロー管交換
 シャワーカラン交換
 露天風呂温泉管交換

業 務 場 所 : 二海郡八雲町鉛川622番地

履 行 期 限 : 契約締結日～令和7年12月25日まで

八 雲 町

設計内訳書					
業 務 名		鉛 川 レ ク レ ー シ ョ ン セ ン タ ー 設 備 修 繕			
工 事 費		一金		円也	
工 事 価 格				円	
消費税相当額				円	
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
直接工事費		1	式		
計					
諸経費					
諸経費		1	式		
工 事 価 格					
再 計					
消費税相当額		1	式		10%
工 事 費					

仕様書

業務名：鉛川レクリエーションセンター設備修繕

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
脱衣室温水管交換				
A給湯配管工				
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	25A	44.0	m	
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	20A	8.0	m	
給湯管保温	25A ポリスチレン暗渠内 着色アルミガラスクロス	44.0	m	
給湯管保温	20A ポリスチレン暗渠内 着色アルミガラスクロス	8.0	m	
機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配 管用貫通口 75φ	6.0	箇所	
消耗品・雑材		1.0	式	
B撤去工事				
鋼管(M型、L型)(一般)	撤去一般 25A 再使用 しない	44.0	m	
鋼管(M型、L型)(一般)	撤去一般 20A 再使用 しない	8.0	m	
保温材撤去	ポリスチレン 25A	44.0	m	
保温材撤去	ポリスチレン 20A	8.0	m	
産廃処分費	廃プラ類	1.0	式	
産廃処分費	混合類	1.0	式	
産廃運搬費		1.0	式	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
機械室給湯管交換及び温水貯湯タンク交換				
A新設(温水管・貯湯タンク)				
貯湯槽	縦型、SUS444 容量 2,000L 自動空気抜き弁	1.0	基	
搬入費	単独搬入 300Kg/m ³	0.4	t	
水槽洗浄費	貯湯槽	2.0	m ³	
貯湯槽保温	ステンレス鋼板	6.3	m ²	
循環ポンプ再取付		1.0	個	
青銅仕切弁	JIS10K 20A	2.0	個	
青銅仕切弁	JIS10K 25A	6.0	個	
青銅仕切弁	JIS10K 40A	4.0	個	
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	20A	2.4	m	
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	25A	11.0	m	
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	40A	13.2	m	
給湯管保温	20A	2.4	m	
給湯管保温	25A	11.0	m	
給湯管保温	40A	13.2	m	
雑工事	機械室付属物 取外し復 旧ほか	1.0	式	
B撤去(温水管・貯湯タンク)				
貯湯槽撤去	縦型 容量2,000L 再使用しない	1.0	基	
搬出費	単独搬出 300Kg/m ³ 再使用しない	0.4	t	
循環ポンプ取外し	再使用する	1.0	個	
塩ビ管撤去	再使用しない 20A	2.4	m	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
塩ビ管撤去	再使用しない 25A	11.0	m	
塩ビ管撤去	再使用しない 40A	13.2	m	
保温撤去	再使用しない 20A	2.4	m	
保温撤去	再使用しない 25A	11.0	m	
保温撤去	再使用しない 40A	13.2	m	
発生材積込	人力 金属くず	2.0	m ³	
発生材積込	人力 廃プラスチック	0.1	m ³	
発生材積込	人力 ガラスくず	0.7	m ³	
発生材運搬	ダンプトラック2t積級 人力 積込 DID有 60Km以下 金属くず	2.0	m ³	
発生材運搬	ダンプトラック2t積級 人力 積込 DID有 60Km以下 廃プラ	0.1	m ³	
発生材運搬	ダンプトラック2t積級 人力 積込 DID有 60Km以下 ガラスくず	0.7	m ³	
発生材処分費	金属くず	0.4	t	
発生材処分費	廃プラスチック	0.1	t	
発生材処分費	ガラスくず	0.1	t	
循環税相当額	税率	0.6	t	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
浴槽オーバーフロー管交換				
DV ソケット	φ 150	4.0	個	
持出ニップルト	VP用 φ 150	4.0	個	
塩ビ管	VP φ 150	2.0	本	
MDジョイント	φ 150 TY	2.0	個	
MDジョイント	φ 150 CO	2.0	個	
MDジョイント	φ 150 フランジセット	8.0	個	
雑材・支持金物	φ 150	1.0	式	
送風機他		1.0	式	
配管工事費		1.0	式	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
シャワーカラン交換				
A男子浴場				
自開式シャワー混合栓	吐水側 TMF49AY1	8.0	台	
同上取付費		8.0	台	
既存混合栓撤去費	再使用なし	8.0	台	
既存混合栓脚部修理	撤去品再使用	1.0	台	
雑工事費		1.0	式	
B女子浴場				
自開式シャワー混合栓	吐水側 TMF49AY1	7.0	台	
同上取付費		7.0	台	
既存混合栓撤去費	再使用なし	7.0	台	
雑工事費		1.0	式	

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
露天風呂温泉管交換				
A:設備工事				
水道用耐熱性ビニル管	給湯 HTVP-50A	1.0	本	
HTVP 50L		8.0	個	
HTVP 50S		4.0	個	
消耗品雑材		1.0	式	
土工事	人力掘削、埋戻し	4.0	箇所	
配管工事		4.0	箇所	
雑工事費		1.0	式	
B:左官工事				
コンクリートはつり		4.0	m ²	
鉄平石モルタル補修		4.0	m ²	
鉄平石 材料費	既存類似品同等	4.0	m ²	
撤去処分費	コンガラ類	1.0	式	