

末広町地区配水管布設替工事設計書総括表

[illegible]

内訳	名 称	形状寸法	単位	変更前・申請時			変更後・申請後		
				数量	単価	金額	数量	単価	金額
	資 材								
1-1	布設替工		式	1					
1-2	給水工		式	1					
1-3	付帯工		式	1					
	資 材 費 計								
	再 計								

番号	名 称	形状寸法	単位	変更前・申請時			変更後・申請後		
				数量	単価	金額	数量	単価	金額
1	機械掘削（積込）	0.28m ³ BH（0.20） 排出ガス対策型（第2次基準）	m3	55.4					
2	人力床仕上工	W=600	m2	39.9					
3	人力埋戻工（砂置換）	0.28m ³ BH（0.20） せたな（埋戻用） 排出ガス対策型（第2次基準）	m3	14.2					
4	土砂運搬工 （ゾーン外追加距離）	0.80m ³ BH+10tダンプ 31.5Km以下（DID有）	m3	14.2					
5	機械埋戻工（在来土）	0.28m ³ BH（0.20） 排出ガス対策型（第2次基準）	m3	26.3					
6	下層路盤工（町道）	切込碎石（40-0mm）1層施工 200mm	m2	3.8					
7	下層路盤工（町道）	切込碎石（40-0mm）1層施工 300mm	m2	40.5					
8	凍上抑制層（町道）	切込碎石（80-0mm）2層施工 350mm	m2	3.8					
9	残土運搬捨土	0.28m ³ BH+4tダンプ 5.5km以下（DID有）	m3	27.7					
10	舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	173.7					
11	舗装版掘削・積込	アスファルト舗装版 騒音対策不要 15cm以下 積込作業有	m2	89.5					
12	舗装版運搬工	10tダンプ舗装版破碎・機械積込 3.5km以下	m3	4.0					
13	舗装版受入費	建設廃材アスファルト塊（昼間）	t	9.1					
14	不陸整正	補足材料有 29mm以上34mm未満 路盤用骨材 切込砂利	m2	89.5					
15	舗装復旧工（町道）	t=8cm(3+5)、t=4cm 再生50%	式	1					
16	路盤工（民地）	切込碎石（40-0mm）1層施工 300mm	m2	1.5					
17	区画線復旧工	外側線 15cm	式	1					
	土 工 労 務 費 計								

内 訳	名 称	形状寸法	単位	変更前・申請時			変更後・申請後		
				数量	単価	金額	数量	単価	金額
	配 管 労 務								
1-1	布設替工		式	1					
1-2	給水工		式	1					
1-3	付帯工		式	1					
	配管労務費小計								
	労 務 費 計								
	再 計								
	合 計								