


末広町地区配水管布設替工事

令和 7 年 度

実施設計図

| 図 面 目 録 | | |
|---------|---------------------|-------|
| 図面番号 | 名 称 | 縮 尺 |
| 1 | 全 体 平 面 図 | 1/500 |
| 2 | 布 設 替 工 - 管 割 詳 細 図 | 1/30 |



配水管φ50WPE布設替位置座標簿 世界測地系 町道：保健所裏通線

| | X 座 標 | Y 座 標 | 測 点 (m) | 測点間距離 (m) |
|-----|-----------------|--------------|------------|-----------|
| BP | X = -193962.736 | Y = 1383.618 | SP- 0.000 | |
| HV1 | X = -193962.453 | Y = 1383.593 | SP- 0.284 | 0.284 |
| IP1 | X = -193957.486 | Y = 1383.160 | SP- 5.270 | 4.986 |
| IP2 | X = -193934.947 | Y = 1383.080 | SP- 27.808 | 22.538 |
| IP3 | X = -193923.907 | Y = 1383.342 | SP- 38.852 | 11.044 |
| IP4 | X = -193923.907 | Y = 1383.842 | SP- 39.352 | 0.500 |
| IP5 | X = -193920.907 | Y = 1383.842 | SP- 42.352 | 3.000 |
| IP6 | X = -193920.907 | Y = 1383.342 | SP- 42.852 | 0.500 |
| IP7 | X = -193908.479 | Y = 1380.768 | SP- 55.543 | 12.691 |
| EP | X = -193897.525 | Y = 1380.137 | SP- 66.516 | 10.973 |


L=66.516

凡例

| | |
|--|-------|
| | 既設管 |
| | 用地境界線 |
| | 新設管 |

令和7年度

| | | | |
|-----|---------------|------|---|
| 工事名 | 末広町地区配水管布設替工事 | | |
| 図面名 | 全 体 平 面 図 | | |
| 縮 尺 | 1/500 | 図面番号 | 1 |



布設延長 $\phi 50$ WPE 66.516m

| | | | |
|-----------------|---------------|------|---|
| 令和7年度 | | | |
| 工事名 | 末広町地区配水管布設替工事 | | |
| 図面名 | 布設替工-管割詳細図 | | |
| 縮 尺 | 1 / 30 | 図面番号 | 2 |
| 八 雲 町 環 境 水 道 課 | | | |