

質疑事項への回答について

NO	図面	質 疑	回 答
1	—	工事開始時期について、入札公告では契約締結日となっておりますが、具体的な日程をご指示下さい。	工事の本契約は11月上旬を予定しております。年度内は準備工を想定しておりますが、工程については請負業者と協議を経て実施したいと考えております。
2	A-190	仮設計画・除雪計画について、仮設計画図、除雪計画参考図で敷地外にて現場事務所等が計画されておりますが、借地料等の費用は不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	敷地内の用地について、賃借料は不要です。仮設計画については、請負業者と協議を経て実施したいと考えております。
3	A-191	撤去解体物について、外構現況図に工事着工時には、図中の病院棟群は解体済みと記載ありますが、地中埋設物残置の場合、撤去処分費用は別途と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	お見込みの通りです。地中残置物があった場合は、本体工事とは別途として取扱いいたします。
4	A-190	太陽光パネル設置敷地について、伐採・造成工事は別途と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。別途、町の方で整備いたします。
5	公示用設計書P33	(外部) 屋根及びとい工事の施工区分について、公示用設計書に下記の好樋・排水管が計上されておりますが、一般的には機械設備工事業者施工のため、建築主体工事では別途と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 ○車寄せ庇好樋 SGP(白)φ65 ○ODP SGP(白)φ100 ○ODP SGP(白)φ100地中埋設 ○ODP 樹脂製φ100VP/バンド`金物止め ○防露巻き φ100PFt20天井内等	建築主体工事区分での施工とお考え下さい。

質疑事項への回答について

NO	図面	質 疑	回 答
6	A-030	Y4通り建屋際の鋼製排水側溝について、公示用設計書に計上されておられません。外構工事とし、別途と考えて宜しいでしょうか。 又、本工事の場合、仕様詳細・施工範囲が不明です。ご指示下さい。	Y4通×X5-X10間のWW-1足元へのL=39.5m施工見込み願います。 仕様は、X14通に配置されているSUSスリットグレーチングと同仕様で見込みください。 ※金属工事 → SUSスリットグレーチング → 19.5m + 39.5m = 59.0m 設計数量の増については、請負業者との協議を想定しております。
7	A-020, 021	(内部) 風除室等の掲示板について、仕上表(1)(2)備考欄に記載の掲示板が公示用設計書に計上されておられません。本工事には含まれないと考えて宜しいでしょうか。 又、本工事の場合、仕様詳細が不明です。併せてご指示下さい。	別途備品工事とお考え下さい。
8	A-022	3階和室天井について、仕上表(3)に記載の和室ミネート天井、丸太竿縁φ90/2、木製廻縁が公示用設計書に計上されておられません。その他仕上に変更と考えて宜しいでしょうか。変更後の仕様詳細をご指示下さい。 又、上記数量は公示用設計書に含まれると考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	以下に読み替え願います。 天井：厚9.5GB-R + VC（不燃） 廻縁：合成樹脂製 数量は公示用設計図書に含まれることとお考え下さい。
9	A-146 A-154	エレベーターかご室床仕上について、ELV詳細図(1)(9)では床仕上材ご指定品(25t以下)となっておりますが、仕様詳細が不明です。ご指示下さい。 又、上記数量は公示用設計書に含まれると考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	厚6.5タイルカーペット（原着ナイロン）中等グレード同等とし、公示用設計書内の見積りに含まれることとお考え下さい。
10	A-011, 022	各室床 複合フローリング（直張用） t15 A種について、メーカー名・品番等の程度をご指示下さい。	北海道パーケット工業K.K（キャンパス15直張り）程度とお考え下さい。

質疑事項への回答について

NO	図面	質 疑	回 答
11	A-167	誘導サイン(壁面):A-04 について、仕様詳細が不明です。ご指示下さい。	t3アクリル切文字貼（カラーアクリル又は 塗装仕上）とお考え下さい。（S-01同仕様程度）
12	A-191	（共通） 敷地内樹木について、現況敷地内に残置の樹木伐採伐根は別途工事とし、工事着工までに完了済と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	工事敷地内に樹木はないことを確認しております。ただし、敷地際など支障となる樹木がある場合は協議のうえ対応いたします。
13	公示用設計書P12	（構造） コンクリート工事について、高性能AE減水材の記載がありますが、商社に確認したところ30N以下の高性能AE減水材は出荷不可と連絡がありました。普通コンクリート(AE減水材)と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	打設時の温度環境（寒中）によっては呼び強度30N/mm2以上となり、高性能AE減水材の想定ですが、プラントの仕様と上記打設時期想定と強度補正含めて支障がないことが確認できるようでしたらAE減水材と考えてよろしいです。
14	公示用設計書P99,101	防災アンテナ基礎・衛生アンテナ基礎部 浅層改良工事について、仕様はセメント固化材使用、添加量150kg/m3と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	ボーリングデータにて土質を確認し、長期支持力を50kN/m2確保する添加量をお見込みください。
15	A-014	防災アンテナ基礎・衛生アンテナ基礎部について、基礎形状が不明です。参考図等があればご提示下さい。	添付資料を確認願います。
16	A-020	（外部） 頬杖リブ及び小口パネルについて、アルミパネル厚1.2+高耐候粉体焼付真空熱転写(木目調)、アルミパネル厚1.2+同仕上の製作メーカー名等をご指示下さい。	以下をご参照願います。 株式会社Jクリエイト 代表取締役 佐藤 敏（さとう さとし） 〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-7-19友泉東日本橋駅前ビル9階 TEL:03-6667-5866 FAX：03-3666-0888 HP：090-3216-3259 ホームページ：www.jeicreate.net