工事概要

工事名	八雲町役場庁舎等建設工事実施設計
工事場所	二海群八雲町宮園町128番地1・3
構造	鉄骨造　耐火建築物
軒高	設計GL+14.555、平均GL+14.635
最高の高さ	設計GL+15.000、平均GL+15.080
工事範囲	建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事
用途地域	第二種住居地域
	建ぺい率:60%　容積率:200%
防火指定	法22条区域
その他	区域区分非設定

外部仕上表

基礎・腰壁	CON打放し補修～DP-2	
外壁	厚125ALC板+厚100EPS+ベースコート+トップコート(湿式外断熱工法)	
屋根	厚1.6フラットデッキ(H=75)+厚90硬質ウレタンボード+シート防水	
	厚18耐火野地板+ASルーフィング+厚0.4GA(C)横葺き(スノーストッパールーフ同等品)	
水切・笠木	詳細図等図示による	
エントランスポーチ・ポーチ	600角磁器質タイル	
軒天井	厚18×125スギ羽目板(町産スギ材加工) +半造膜系木材保護塗料(防腐剤処理K4相当共)	例:ニッコー　木ごころ同等品 (ガラス含浸処理)
類杖リブ	厚1.2アルミスパンドレル＋高耐候粉体焼付真空熱転写(木目調)　小口面:厚1.2アルミパネル～同仕上	
庇	厚100アルミ製ハニカムパネル	
検診車・救急車駐車スペース	床：ＣＯＮ＋表面強化剤	
	壁：厚125ALC板+厚100EPS+ベースコート+トップコート(湿式断熱工法)	
	天井：厚12軒天ボード～EP	

耐火構造仕様 ※梁、庇、小屋組みも含む。

位置	種別	仕様	認定番号	位置	種別	仕様	認定番号
外壁	1時間耐火	鉄筋コンクリート造(厚70以上、鉄筋かぶり30以上)	平12告示1399号	柱	1時間耐火	鉄骨 + 厚25ロックウール	FP060CN-9460
外壁	1時間耐火	厚125ALC板	平12告示1399号	梁	1時間耐火	鉄骨 + 厚25ロックウール	FP060BN-9408
床(1F)	1時間耐火	鉄筋コンクリート造(厚150以上、鉄筋かぶり30以上)	平12告示1399号	屋根	30分耐火	ルーフデッキ	FP060RF-0161
床(2F、3F)	1時間耐火	スーパーEデッキ(EZ75)+CON	FP060FL-9096	屋根	飛び火	塩化ビニル系樹脂シート + 断熱層保護材 + 硬質ウレタンボード	DR-2015(4)
階段	30分耐火	鉄骨	平12告示1399号	屋根	30分耐火	厚18耐火野地板+アスファルトルーフィング+厚0.4GA(C)	FP030RF-1997(1)

壁下地仕様　○印～採用仕様ヲ示

一般壁(天井まで)			耐火間仕切壁(防火区画部は天井裏まで)				耐火遮音間仕切壁(天井裏まで)				
○	①	LGS+厚12.5GB-R	○	①	LGS+厚12.5GB-F+厚12.5GB-F 両面張り	FP060NP-0174		①	LGSチドリ+厚15GB-F+厚15GB-F 両面張り 厚50GW充填(24kg/m3)	TLD49	FP060NP-0175
○	②	LGS+厚12.5GB-R+厚9.5GB-R		②	LGS+厚15GB-F+厚15GB-F 両面張り	FP060NP-0174	○	②	LGSチドリ+厚12.5GB-F+厚12.5GB-F 両面張り 厚50GW充填(24kg/m3)	TLD50 (遮音SOI-0110)	FP060NP-0175
	③	LGS+厚12.5GB-R+厚12.5GB-R		③	LGS+厚12.5GB-F+厚9.5GB-R-H 両面張り	FP060NP-0199		③	LGSチドリ+厚12.5GB-F+厚9.5GB-R-H 両面張り 厚50GW充填(24kg/m3)	TLD52	FP060NP-0200
	④	GL工法+厚12.5GB-R		④	LGS+厚21GB-F+厚21GB-F 片面張り	FP060NP-0007		④	LGSチドリ+厚21GB-F+厚9.5GB-R-H 両面張り 厚50GW充填(24kg/m3)	TLD56	FP060NP-0198
	⑤	GL工法+厚12.5GB-R+厚9.5GB-R						⑤	LGSチドリ+音響絶縁材+厚21GB-F+厚9.5GB-R-H 両面張り 厚50ロックウール充填(40kg/m3)	TLD60	FP060NP-0198
	⑥	GL工法+厚12.5GB-R+厚9.5GB-R-H									
	⑦	W+厚12.5GB-R									
	⑧	W+厚12.5GB-R+厚9.5GB-R									

内部仕上表

※ 仕上材・下地材はＦ☆☆☆☆ 認定品とする。　※ 特記無き限り、天井・壁の仕上は木質系を除き準不燃材以上の使用とする。　※ 別紙法規チェック図における排煙告示対象居室は下地・仕上不燃材とする。

(電)電気設備工事、(機)機械設備工事ヲ示す、(別)別途工事ヲ示す

| 階 | 室名 | 床レベル 仕上 | 床レベル 躯体 | 天井高 | 床 下地 CON+セルフレベリング | 床 下地 CON+M | 床 下地 CON+OAフロア | 床 下地 木組 | 床 仕上 磁器質タイル 600角 | 床 仕上 厚2.0長尺塩ビシート(溶接) | 床 仕上 厚2.0塩ビタイル | 床 仕上 厚3.0塩ビタイル | 床 仕上 厚6.5タイルカーペット | 床 仕上 厚8.0タイルカーペット | 床 仕上 防塵塗装 | 床 仕上 厚4.5CFシート | 床 仕上 厚15直貼フローリング | 床 備考 厚2.0長尺塩ビシート(溶接)①:一般品
厚2.0長尺塩ビシート(溶接)②:抗菌・防滑
厚2.0長尺塩ビシート(溶接)②:防滑 | 巾木 仕上 木製+SOP | 巾木 仕上 合成樹脂製 | 巾木 仕上 CON立上 | 巾木 仕上 SUS〔メタカラー〕 | 巾木 仕上 景寄せ | 巾木 仕上 | 巾木 備考 | 壁 下地 一般壁 | 壁 下地 耐火間仕切壁 | 壁 下地 耐火遮音間仕切壁 | 壁 下地 CON打放し | 壁 下地 デッキプレート | 壁 下地 | 壁 下地 | 壁 仕上 VC(不燃) | 壁 仕上 EP | 壁 仕上 厚6.0化粧SC | 壁 仕上 厚50GWボード | 壁 仕上 厚3.0不燃化粧板 | 壁 仕上 ホタテ漆喰(町産ホタテ貝殻使用) | 壁 仕上 下地表し | 壁 仕上 クッションボード H1200 | 壁 仕上 不燃木製シート | 壁 仕上 VC(インクジェットプリント) | 壁 備考 EP○:一般品
EP①:抗菌 | 天井 下地 LGS | 天井 下地 LGS+厚9.5GB-R | 天井 下地 LGS+厚12.5GB-R(不燃) | 天井 下地 デッキプレート | 天井 仕上 VC(不燃) | 天井 仕上 EP | 天井 仕上 厚9.5GB-D(不燃) | 天井 仕上 厚9.0ロックウール吸音板 | 天井 仕上 厚50GWボード | 天井 仕上 下地表し | 天井 仕上 厚4.0化粧SC | 天井 仕上 不燃木製シート | 天井 備考 ①:不燃材 | 廻縁 合成樹脂製(目透かしタイプ) | 廻縁 アルミ製(アングル目透かしタイプ) | 内装不燃 | 備考 | 室名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---